


## Widok szafy GPD Urzędu Gminy



Przełącznica 12xSC duplex, 1U  
z akcesoriami montażowymi  
Organizator kabli krosowych 1U

Półka - miejsce na urządzenia aktywne

Przełącznik 50 porty, 1U  
Organizator kabli krosowych 1U  
Panel krosowy-24xRJ45, ekranowany, kat.6

Organizator kabli krosowych 1U  
Panel krosowy-24xRJ45, ekranowany, kat.6  
Organizator kabli krosowych 1U

Przełącznik 50 porty, 1U  
Organizator kabli krosowych 1U  
Panel krosowy-24xRJ45, ekranowany, kat.6

Organizator kabli krosowych 1U  
Panel krosowy-24xRJ45, ekranowany, kat.6  
Organizator kabli krosowych 1U

Przełącznik 50 porty, 1U  
Organizator kabli krosowych 1U  
Panel krosowy-24xRJ45, ekranowany, kat.6

Organizator kabli krosowych 1U  
Panel krosowy-24xRJ45, ekranowany, kat.6  
Organizator kabli krosowych 1U

Przełącznik 24 porty 1U  
Organizator kabli krosowych 1U  
Panel krosowy-24xRJ45, ekranowany, kat.6

Organizator kabli krosowych 1U


Listwa zasilająca ochronna

UPS 1kVA

Moduł baterii 10min.

Szafa 42U - 600x800  
Serwerowa szafa ramowa stojąca 42U, 600/800 drzwiczki zamykane na klucz,  
z drzwiami szklanymi, bok zdejmowany zamykany zamkiem na klucz

## Widok szafy GPD Policji



Przełącznica 12xSC duplex, 1U  
z akcesoriami montażowymi  
Organizator kabli krosowych 1U

Półka - miejsce na urządzenia aktywne

Przełącznik 24 porty 1U  
Organizator kabli krosowych 1U  
Panel krosowy-24xRJ45, ekranowany, kat.6

Organizator kabli krosowych 1U  
Panel krosowy-24xRJ45, ekranowany, kat.6  
Organizator kabli krosowych 1U

Przełącznik 24 porty 1U  
Organizator kabli krosowych 1U  
Panel krosowy-24xRJ45, ekranowany, kat.6

Organizator kabli krosowych 1U


Listwa zasilająca ochronna

UPS 1kVA

Moduł baterii 10min.

Szafa 42U - 600x800  
Serwerowa szafa ramowa stojąca 42U, 600/800 drzwiczki zamykane na klucz,  
z drzwiami szklanymi, bok zdejmowany zamykany zamkiem na klucz

## Widok szafy LPD w pom. Poczty



Przełącznica 12xSC duplex, 1U  
z akcesoriami montażowymi  
Organizator kabli krosowych 1U

Półka - miejsce na urządzenia aktywne


Przełącznik 24 porty 1U  
Organizator kabli krosowych 1U  
Panel krosowy-24xRJ45, ekranowany, kat.6  
Organizator kabli krosowych 1U

Listwa zasilająca ochronna

Zasilanie z  
obwodu RPP/15

Zasilanie z  
obwodu R2/28

Zasilanie z  
obwodu RP/16

	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO USŁUGOWE "PROELBUD" Zygmunt Szymczyk ul. Dziewanny 33/7, 20-539 Lublin tel. (81) 4505703		
INWESTOR	Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a 21-020 Milejów		
DANE INWESTYCJI			
ADRES	ul. Partyzancka 13a 21-020 Milejów		
TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY DLA PRZEBUDOWY, REMONTU I DOCIEPLENIA BUDYNKU URZĘDU GMINY MILEJÓW ORAZ ROZBIÓRKA GARAŻY W RAMACH ZADANIA: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ TERMOMODERNIZACJI, MODERNIZACJI I REMONTU KAPITAŁNEGO OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – BUDYNKU URZĘDU GMINY MILEJÓW”		
ETAP	PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY		
BRANŻA	ELEKTRYKA		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ZYGMUNT SZYMCHYK LUBUSZANIN		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. PAMEŁ WOJCZAK LUBUSZANIN		
OPRACOWAŁ			
TYTUŁ RYSUNKU	WIDOK SZAF GPD ORAZ LPD		
TOPI	SKALA 1:1	DATA 2020-02	NUMER RYSUNKU E24